PCM DIRETO

Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Ventilador ou exaustor industrial

8 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

VEN-01 — Mensal

Verificar ruído e vibração anormal

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,25 h por execução

VEN-02 · SEGURANÇA — Mensal

Inspecionar fixação e estado das proteções e telas na entrada e na saída de ar

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,25 h por execução

VEN-03 — Mensal

Inspecionar correias (tensão e desgaste) e polias

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Somente em acionamento por correia. Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.

VEN-04 — Trimestral

Limpar rotor e carcaça, removendo acúmulo de pó ou gordura

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Observação: Acúmulo no rotor causa desbalanceamento. Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.

VEN-05 — Trimestral

Lubrificar mancais com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

VEN-06	Trimestral

Medir a temperatura dos mancais

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,25 h por execução

VEN-07	Semestral

Verificar fixação da base, chumbadores e amortecedores

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

VEN-08	Semestral

Verificar estado de dutos, juntas flexíveis e dampers

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução