MODELO DE REFER NCIA M QUINAS E TAREFAS

Injetora h brida

16 tarefas Biblioteca 0.3.0 Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condi es de execu o com o manual do equipamento. Este PDF n o representa um plano aprovado da sua f brica.

IHY-01	Di ria

Inspecionar visualmente vazamentos no circuito hidr ulico e o estado dos acionamentos el tricos

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,25 h por execu o

Observa o: Confirmar os pontos de inspe o e os limites aceit veis no manual do fabricante.

IHY-02	Semanal

Conferir n vel e condi o do leo hidr ulico e registrar ru dos ou vibra o anormal

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Tipo de leo, n vel e crit rios de condi o devem ser confirmados no manual.

IHY-03	Mensal

Verificar a lubrifica o das guias, fusos e articula es do conjunto de fechamento

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Produto, quantidade e pontos de aplica o devem ser confirmados no manual.

IHY-04 SEGURAN A	Mensal

Limpar filtros de ventila o do painel e verificar o resfriamento da unidade hidr ulica

Especialidade: El trica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Desenergizar e bloquear a m quina antes de acessar o painel; a tarefa controla risco de contato com partes energizadas.

IHY-05 SEGURAN A — Mensal

Testar as prote es m veis, intertravamentos e parada de emerg ncia

Especialidade: El trica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: N o operar a m quina se uma prote o ou parada de emerg ncia n o atuar; confirmar o procedimento no manual.

IHY-06 — Trimestral

Inspecionar alinhamento, folgas e sincronismo entre os acionamentos hidr ulico e el trico

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 1 h por execu o

Observa o: Crit rios de alinhamento, folga e sincronismo devem ser confirmados no manual.

IHY-07 — Semanal

Lubrificar os pontos previstos do mecanismo de fechamento

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-08 — Semanal

Verificar n vel do leo hidr ulico

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-09 — Semanal

Inspecionar vazamentos de leo no circuito hidr ulico

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-10	Semanal

Verificar a temperatura do leo hidr ulico

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-11	Bimestral

Inspecionar mangueiras hidr ulicas e pneum ticas

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-12	Bimestral

Limpar o trocador de calor e verificar sua condi o

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-13	Semestral

Limpar ou substituir o filtro de leo conforme a condi o

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-14	Anual

Avaliar a troca do leo hidr ulico conforme condi o e manual

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-15	Mensal

Inspecionar fixa es, estrutura e sinais de ru do ou vibra o anormal do conjunto principal

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHY-16	Semestral

Verificar limpeza e condi o do painel e do acionamento el trico, quando existentes

Especialidade: El trica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.