MODELO DE REFER NCIA M QUINAS E TAREFAS

Injetora hidr ulica

16 tarefas Biblioteca 0.3.0 Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condi es de execu o com o manual do equipamento. Este PDF n o representa um plano aprovado da sua f brica.

IHD-01	Di ria
Inspecionar visualmente vazamentos no circuito hidr ulico, mangueiras e conex es	
Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,25 h por execu o	
Observa o: Confirmar os pontos de inspe o e os limites de vazamento no manual do fabricante.	

IHD-02	Semanal
Conferir n vel, aspecto e temperatura do leo hidr ulico	
Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o	
Observa o: Tipo de leo, n vel e faixa de temperatura devem ser confirmados no manual.	

IHD-03 SEGURAN A	Mensal
Limpar o filtro de ar e verificar a ventila o do painel e do conjunto hidr ulico	
Especialidade: El trica Dura o estimada: 0,5 h por execu o	
Observa o: Desenergizar e bloquear a m quina antes de acessar o painel; a tarefa controla risco de contato com partes energizadas.	

IHD-04 SEGURAN A	Mensal
Verificar o funcionamento das prote es m veis, intertravamentos e parada de emerg ncia	
Especialidade: El trica Dura o estimada: 0,5 h por execu o	
Observa o: N o operar a m quina se uma prote o ou parada de emerg ncia n o atuar; confirmar o procedimento no manual.	

IHD-05 Trimestral

Inspecionar desgaste e alinhamento do conjunto de fechamento e dos tirantes

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 1 h por execu o

Observa o: Crit rios de desgaste, alinhamento e torque devem ser confirmados no manual.

IHD-06 Mensal

Lubrificar guias, articula es e pontos indicados do mecanismo de fechamento

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Produto, quantidade e pontos de aplica o devem ser confirmados no manual.

IHD-07 Semanal

Lubrificar os pontos previstos do mecanismo de fechamento

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-08 Semanal

Verificar n vel do leo hidr ulico

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-09 Semanal

Inspecionar vazamentos de leo no circuito hidr ulico

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-10	Semanal

Verificar a temperatura do leo hidr ulico

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-11	Bimestral

Inspecionar mangueiras hidr ulicas e pneum ticas

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-12	Bimestral

Limpar o trocador de calor e verificar sua condi o

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-13	Semestral

Limpar ou substituir o filtro de leo conforme a condi o

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-14	Anual

Avaliar a troca do leo hidr ulico conforme condi o e manual

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-15	Mensal

Inspecionar fixa es, estrutura e sinais de ru do ou vibra o anormal do conjunto principal

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

IHD-16	Semestral

Verificar limpeza e condi o do painel e do acionamento el trico, quando existentes

Especialidade: El trica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.