MODELO DE REFER NCIA M QUINAS E TAREFAS

Linha de extrus o de perfis e tubos

7 tarefas Biblioteca 0.3.0 Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condi es de execu o com o manual do equipamento. Este PDF n o representa um plano aprovado da sua f brica.

LDP-01	Di ria

Inspecionar visualmente a linha de extrus o de perfis e tubos

Especialidade: Opera o Dura o estimada: 0,25 h por execu o

Observa o: Confirmar pontos de inspe o e crit rios de aceita o no manual do fabricante.

LDP-02	Mensal

Verificar limpeza, fixa o e sinais de desgaste da linha de extrus o de perfis e tubos

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Periodicidade, m todo e limites devem ser confirmados no manual do fabricante.

LDP-03	Trimestral

Avaliar ru do, vibra o e aquecimento anormal da linha de extrus o de perfis e tubos

Especialidade: Preditiva Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Registrar a condi o e ajustar o intervalo conforme o regime de uso.

LDP-04	Mensal

Inspecionar matriz, calibrador e pontos de aquecimento quanto a desgaste e obstru o

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Base gen rica a validar com manual do fabricante; confirmar componente, crit rio, periodicidade e dura o.

LDP-05	Trimestral

Verificar tanque, circula o de gua e puxador quanto a alinhamento e vazamento

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Base gen rica a validar com manual do fabricante; confirmar componente, crit rio, periodicidade e dura o.

LDP-06	Mensal

Inspecionar fixa es, estrutura e sinais de ru do ou vibra o anormal do conjunto principal

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.

LDP-07	Semestral

Verificar limpeza e condi o do painel e do acionamento el trico, quando existentes

Especialidade: El trica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, crit rio, periodicidade e dura o no manual do fabricante.