PCM DIRETO

Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Transportador pneumático de resina

7 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

TRA-01	Diária

Inspecionar visualmente o transportador pneumático de resina

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Observação: Confirmar pontos de inspeção e critérios de aceitação no manual do fabricante.

TRA-02	Mensal

Verificar limpeza, fixação e sinais de desgaste do transportador pneumático de resina

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Periodicidade, método e limites devem ser confirmados no manual do fabricante.

TRA-03	Trimestral

Avaliar ruído, vibração e aquecimento anormal do transportador pneumático de resina

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Registrar a condição e ajustar o intervalo conforme o regime de uso.

TRA-04	Mensal

Inspecionar tubulação, mangueiras e conexões quanto a vazamento, desgaste e obstrução

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Base genérica a validar com manual do fabricante; confirmar componente, critério, periodicidade e duração.

TRA-05	Trimestral

Verificar soprador, filtro e descarga quanto a ruído, saturação e funcionamento

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Base genérica a validar com manual do fabricante; confirmar componente, critério, periodicidade e duração.

TRA-06	Mensal

Inspecionar fixações, estrutura e sinais de ruído ou vibração anormal do conjunto principal

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

TRA-07	Semestral

Verificar limpeza e condição do painel e do acionamento elétrico, quando existentes

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.