PCM DIRETO

Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Motor elétrico

8 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

MOT-01	Mensal

Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

MOT-02	Mensal

Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

MOT-03	Trimestral

Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

MOT-04	Trimestral

Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

MOT-05 — Trimestral

Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Motores com rolamento blindado podem não ter ponto de lubrificação. Confirmar na placa e no manual.

MOT-06 · SEGURANÇA — Semestral

Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.

MOT-07 · SEGURANÇA — Anual

Verificar continuidade do aterramento da carcaça

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Exigências legais sobre instalações elétricas: verificar na fonte oficial.

MOT-08 — Anual

Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Comparar com medições anteriores e com o valor mínimo indicado pelo fabricante.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.