PCM DIRETO

Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Injetora hidráulica

16 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

IHD-01	Diária

Inspecionar visualmente vazamentos no circuito hidráulico, mangueiras e conexões

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,25 h por execução

Observação: Confirmar os pontos de inspeção e os limites de vazamento no manual do fabricante.

IHD-02	Semanal

Conferir nível, aspecto e temperatura do óleo hidráulico

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Tipo de óleo, nível e faixa de temperatura devem ser confirmados no manual.

IHD-03 · SEGURANÇA	Mensal

Limpar o filtro de ar e verificar a ventilação do painel e do conjunto hidráulico

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Desenergizar e bloquear a máquina antes de acessar o painel; a tarefa controla risco de contato com partes energizadas.

IHD-04 · SEGURANÇA	Mensal

Verificar o funcionamento das proteções móveis, intertravamentos e parada de emergência

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Não operar a máquina se uma proteção ou parada de emergência não atuar; confirmar o procedimento no manual.

IHD-05 — Trimestral

Inspecionar desgaste e alinhamento do conjunto de fechamento e dos tirantes

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Observação: Critérios de desgaste, alinhamento e torque devem ser confirmados no manual.

IHD-06 — Mensal

Lubrificar guias, articulações e pontos indicados do mecanismo de fechamento

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Produto, quantidade e pontos de aplicação devem ser confirmados no manual.

IHD-07 — Semanal

Lubrificar os pontos previstos do mecanismo de fechamento

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-08 — Semanal

Verificar nível do óleo hidráulico

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-09 — Semanal

Inspecionar vazamentos de óleo no circuito hidráulico

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-10	Semanal

Verificar a temperatura do óleo hidráulico

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-11	Bimestral

Inspecionar mangueiras hidráulicas e pneumáticas

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-12	Bimestral

Limpar o trocador de calor e verificar sua condição

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-13	Semestral

Limpar ou substituir o filtro de óleo conforme a condição

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-14	Anual

Avaliar a troca do óleo hidráulico conforme condição e manual

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-15	Mensal

Inspecionar fixações, estrutura e sinais de ruído ou vibração anormal do conjunto principal

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHD-16	Semestral

Verificar limpeza e condição do painel e do acionamento elétrico, quando existentes

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.