PCM DIRETO

Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Moinho de dois rolos

10 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

MDR-01	Diária

Inspecionar visualmente o moinho de dois rolos

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Observação: Confirmar pontos de inspeção e critérios de aceitação no manual do fabricante.

MDR-02	Mensal

Verificar limpeza, fixação e sinais de desgaste do moinho de dois rolos

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Periodicidade, método e limites devem ser confirmados no manual do fabricante.

MDR-03	Trimestral

Avaliar ruído, vibração e aquecimento anormal do moinho de dois rolos

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Registrar a condição e ajustar o intervalo conforme o regime de uso.

MDR-04	Mensal

Inspecionar rolos, raspadores e mancais quanto a desgaste, fixação e condição superficial

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Base genérica a validar com manual do fabricante; confirmar componente, critério, periodicidade e duração.

MDR-05	Trimestral

Verificar ajuste entre rolos, transmissão e acionamento quanto a alinhamento e ruído

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Base genérica a validar com manual do fabricante; confirmar componente, critério, periodicidade e duração.

MDR-06	Semanal

Lubrificar mancais, articulações e pontos indicados

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

MDR-07	Semanal

Inspecionar o desgaste e a fixação das facas ou navalhas

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

MDR-08	Anual

Inspecionar correias, polias e transmissão quanto a desgaste e fixação

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

MDR-09	Mensal

Inspecionar fixações, estrutura e sinais de ruído ou vibração anormal do conjunto principal

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

MDR-10	Semestral

Verificar limpeza e condição do painel e do acionamento elétrico, quando existentes

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.