PCM DIRETO

Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Unidade hidráulica

9 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

UHD-01	Semanal

Verificar nível e aspecto do óleo no reservatório

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

UHD-02	Semanal

Verificar vazamentos em mangueiras, conexões e cilindros

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Observação: Procurar vazamento com papel ou papelão, nunca com a mão.

UHD-03	Semanal

Registrar pressão de trabalho e temperatura do óleo e comparar com os valores de referência

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

UHD-04	Mensal

Verificar o indicador de saturação do filtro de retorno

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,25 h por execução

Observação: Trocar o elemento quando o indicador sinalizar, mesmo antes do prazo.

UHD-05 · SEGURANÇA	Mensal

Inspecionar mangueiras: ressecamento, abrasão, dobras e fixação

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Mangueira rompida sob pressão pode causar ferimentos graves. Despressurizar antes de intervir.

UHD-06 · SEGURANÇA — Trimestral

Verificar funcionamento da válvula de alívio e dos manômetros

Especialidade: Instrumentação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Observação: Ajuste conforme o fabricante e o projeto do equipamento.

UHD-07 — Trimestral

Limpar o trocador de calor (radiador ou resfriador de óleo)

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

UHD-08 — Semestral

Trocar os elementos filtrantes de retorno e de respiro

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Observação: Ou antes, se o indicador de saturação sinalizar.

UHD-09 — Anual

Coletar amostra de óleo para análise ou trocar o óleo conforme o fabricante

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 2 h por execução